UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HÀ HUY TẬP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 294 /TB-UBND	*Phường Hà Huy Tập, ngày 23 tháng11 năm 2026*

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Dự án: Mương thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập

Kính gửi: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập báo cáo về việc khởi công xây dựng dự án với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Mương thoát nước tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hà Huy Tập.

2. Địa điểm xây dựng: TDP 6, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập.

- Địa chỉ liên hệ: Tổ dân phố Bình Tiến, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: ông Trần Cao Cường, Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, số điện thoại: 0912.636.778.

5. Nội dung đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu:

Tuyến có tổng chiều dài là 904,78m trong đó: Tuyến 1 dài L1=485,35m có Điểm đầu Km0+00 tại ngã tư đường bê tông, điểm cuối Km0+485,35 giao mương hiện trạng đường Thạch Tân; tuyến 2 dài L2=223,23m có điểm đầu Km0+0,00 giao đường Thạch Tân, điểm cuối Km0+223,23 giao ngã ba đường bê tông tại nhà Trần Văn Giáp; tuyến 3 dài L3=157,58m có điểm đầu Km0+0,00 giao đường nhựa tại nhà bà Tiến, điểm cuối Km0+157,58 giao đường bê tông tại đền Xóm; tuyến 4 dài L4=38,62m có điểm đầu Km0+0,00 giao mương thoát nước tại nhà chị Phóng, điểm cuối Km0+38,62 giao đường bê tông tại nhà ông Đề.

a) Thiết kế tuyến mương số 1 (Mương đất)

- Tuyến mương đất với chiều dài L=485,35m; Điểm đầu Km0+00 giao với mương bê tông hiện trạng kích thước BxH=1,5x1,0m điểm ra của khu dân cư; điểm cuối Km0+485,35 giao với cống qua đường hiện trạng tại đường Thạch Tân.

- Kích thước mặt cắt ngang kênh đất: Cải tạo, nạo vét lòng kênh đất B=2m, vuốt nối mái thành kênh theo hiện trạng mái 1:1,5 theo nền tự nhiên.

- Công trình trên kênh: Làm mới các cống hộp qua đường hiện trạng kích thước BxH=1,2x1,2m dài 1,5m tại các vị trí thể hiện trên bình đồ. Kết cấu: Cống bê tông đúc sẵn. Lớp dưới lót bê tông mác 100 đá 4x6, dày 10cm đổ tại chỗ. Lót móng cống bằng BTXM mác 150 đá 2x4, dày 20cm đổ tại chỗ.

b) Thiết kế tuyến đường và mương số 2

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền tb =6,0m; bề rộng mặt đường Bmặt tb= 4,0m; bề rộng lề đường Blề=2x1,00m. Độ dốc mặt đường imặt = 2%; dốc lề gia cố ilề= 2%; dốc lề đường ilề= 4%.

- Nền đường: Nền đường đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K ≥0,95, sức chịu tải xác định theo chỉ số CBR ≥4. Trước khi đắp đào bóc lớp hữu cơ trung bình 30cm; đánh cấp với các vị trí có độ dốc ngang đường tự nhiên ≥ 20%. Độ dốc mái ta luy nền đường đào 1/1, nền đường đắp 1/1,5.

- Kết cấu mặt đường: Các lớp kết cấu từ trên xuống

+ Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ: Có mô đun kết cấu áo đường Eyc ≥ 120 MPa. Lớp bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1kg/m2; lớp móng đường CPĐD loại I (Dmax=25mm) dày 15cm; Bù vênh bằng CPĐD loại I (Dmax=25mm).

+ Kết cấu lề gia cố: Lớp bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 dày 16cm; lớp bạt xác rắn lót mặt đường; lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 12cm.

- Nút giao, đường giao dân sinh: Trên tuyến thiết kế các vị trí đường giao dân sinh thiết kế vuốt nối đảm bảo hài hòa, êm thuận. Kết cấu vuốt nối theo kết cấu tuyến chính.

- Hệ thống thoát nước:

+ Hoàn trả mương: Đoạn tuyến có mương đã xuống cấp thiết kế hoàn trả mương với nguyên tắc đảm bảo tiết diện thoát nước như hiện trạng, hạn chế tổn thất dòng chảy, cao độ phù hợp với cao độ nối tiếp vào mương cũ với các đoạn như sau: đoạn 1 trái tuyến chính từ Km0+1,38÷Km0+71,83 kích thước Bxhtb=0,7x0,825m; đoạn 2 phải tuyến từ Km0+73,07÷Km0+221,44 kích thước Bxhtb=0,7x0,883m. Kết cấu mương: móng, thân mương bằng BTXM mác 200 đá 1x2 dày 15cm đổ tại chỗ; Tấm đan kích thước LxBxH=1,0x1,0x0,17m bằng bê tông cốt thép mác 250 đổ lắp ghép;

+ Trên tuyến bố trí 05 hố ga kết hợp song thu nước mặt đường hình vuông loại 1 kích thước LxB=1,9x1,9m bằng bê tông cốt thép có kết cấu: Thân ga bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ; tấm đan kích thước LxBxH=1,68x0,73x0,15m bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 và 03 hố ga hình vuông loại 2 kích thước LxB=1,3x1,3m bằng bê tông cốt thép có kết cấu: Thân ga bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ; tấm đan kích thước LxBxh=1,3x1,3x0,2m bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 kết hợp bộ tấm nắp cường độ cao kích thước LxBxH=0,95x0,95x0,08m.

+ Cống thoát nước ngang tuyến: Trên tuyến làm mới 01 cống hộp và 03 cống tròn D300 qua đường, trong đó: Kết cấu cống: Móng cống bằng bê tông mác 200 đá 2x4; thân cống bằng BTCT mác 300 đá 1x2 đổ lắp ghép; cống tròn D300 mua từ nhà máy.

c) Thiết kế tuyến đường và mương số 3

- Đoạn tuyến thiết kế đường kẹp kênh từ Km0+0,00 đến Km0+91,78:

+ Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền tb=5,3m; bề rộng mặt đường Bmặt tb=5,3m. Độ dốc mặt đường imặt = 2%.

- Nền đường: Nền đường đắp bằng đất đồi đạt độ chặt K≥0,95, sức chịu tải xác định theo chỉ số CBR ≥4. Trước khi đắp đào bóc lớp hữu cơ trung bình 30cm; đánh cấp với các vị trí có độ dốc ngang đường tự nhiên ≥ 20%. Độ dốc mái ta luy nền đường đào 1/1, nền đường đắp 1/1,5;

- Kết cấu mặt đường: Các lớp kết cấu từ trên xuống

+ Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: Lớp bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 dày 16cm; lớp bạt xác rắn lót mặt đường; lớp móng cấp phối đá dăm loại I dày 14cm.

+ Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ: Lớp bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 dày 16cm; bù vênh bằng bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 khi chiều dày bù vênh Hbv ≤ 8cm; bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại 2 khi chiều dày bù vênh Hbv > 8cm.

+ Nút giao, đường giao dân sinh: Trên tuyến thiết kế các vị trí đường giao dân sinh thiết kế vuốt nối đảm bảo hài hòa, êm thuận. Kết cấu vuốt nối theo kết cấu tuyến chính

- Hệ thống thoát nước: Làm mới đoạn mương phải tuyến dài 92m từ Km0+0,0÷Km0+91,78 kích thước Bxhtb=0,5x0,6m. Kết cấu mương: móng, thân mương bằng BTXM mác 200 đá 1x2 dày 12cm đổ tại chỗ; Tấm đan kích thước LxBxH=1,0x0,6x0,1m bằng bê tông cốt thép mác 250 đổ lắp ghép;

+ Trên tuyến bố trí 03 hố ga kết hợp thu nước mặt đường hình vuông loại 1 kích thước LxB=1,4x1,4m bằng bê tông cốt thép có kết cấu: Thân ga bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ; tấm đan kích thước LxBxH=1,24x0,63x0,15m bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2.

- Đoạn tuyến chỉ thiết kế kênh 3: Với tổng chiều dài L=65,8m. Kênh BTCT có kích thước BxH=0,5x0,6m, kết cấu đáy và thành kênh bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2 đổ trực tiếp dày 12 cm, phía dưới lót bạt xác rắn, dưới lớp đá dăm lót dày 10cm. Theo chiều dọc kênh cứ 10 m bố trí 1 khe lún bằng giấy dầu nhựa đường 2 lớp cả thành và đáy. Sử dụng tấm đan kênh BTCT kích thước 0,6x1,0m bê tông mác 200, đá 1x2 dày 10cm, dọc theo chiều dài kênh.

- Công trình trên kênh số 3:

+ Cống bản qua đường: Cống có kích thước BxH =0,5x0,6m, thành và đáy bằng bê tông mác 200, đá 1x2 đổ trực tiếp dày 40 cm. Phía trên sử dụng tấm đan bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2 dày 20cm. Lớp lót đáy cống sử dụng đá cấp phối đá dăm loại 2, dày 10cm.

d) Thiết kế tuyến mương số 4

- Tuyến kênh 4: Với tổng chiều dài L=38,62m. Kênh BTCT có kích thước BxH=0,5x0,6m, kết cấu đáy và thành kênh bằng bê tông cốt thép mác 250, đá 1x2 đổ trực tiếp dày 15 cm, phía dưới lót bạt xác rắn, dưới lớp đá dăm lót dày 10cm. Theo chiều dọc kênh cứ 10 m bố trí 1 khe lún bằng giấy dầu nhựa đường

2 lớp cả thành và đáy. Sử dụng tấm đan kênh BTCT kích thước 0,64x1,0m bê tông mác 250, đá 1x2 dày 10cm, dọc theo chiều dài kênh.

- Các nội dung chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường thẩm định.

6. Danh sách các nhà thầu:

- Nhà thầu Quản lý dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Delta Việt Nam;
- Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng Phượng Hoàng HT;
- Nhà thầu giám sát thi công: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Toàn Thịnh Phát;
- Nhà thầu thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp Tân Long.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công: 24/11/2026;
- Ngày hoàn thành: 21/02/2027.

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập thông báo để Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và theo dõi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu VT, KTHT&ĐT11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HÀ HUY TẬP T.H TỈNH

Nguyễn Nhật Linh